



Suzano, 12 de maio de 2.020

Prefeitura Municipal de Suzano  
Secretaria Municipal de Saúde -

Contratação de empresa especializada de mão de obra, com fornecimento de peças, para instalação de Central de Gases Medicinais (OXIGÊNIO E AR COMPRIMIDO)

## 1. PRONTO SOCORRO ADULTO

### REDE DE AR COMPRIMIDO

- Retirada da rede antiga
- Instalação de nova tubulação em cobre 15 mm, para abastecer ar comprimido, devidamente fixada, identificada e pintada na cor amarela, partindo do compressor até os setores relatados

### SETORES :

- ✓ Sala de Medicação
- ✓ Isolamento
- ✓ Emergência
- ✓ Internação
- ✓ Ala de choque
- INSTALAÇÃO DO COMPRESSOR E CONEXÕES.
- TESTES COM LIBERAÇÃO DE USO DE CADA PONTO DE SAÍDA DE GÁS,
- ADEQUAÇÃO DA TUBULAÇÃO DE COBRE COMPLETA, COM SAÍDA DO COMPRESSOR ATÉ OS SETORES SOLICITADOS

### REDE DE OXIGÊNIO

- Retirada da rede antiga
- Instalação de nova tubulação em cobre 15 mm, para abastecer oxigênio, devidamente fixada, identificada e pintada na cor verde, partindo dos cilindros, até os setores relatados
- Instalação de chicote com tubo interno em inox, padrão ABNT, tamanho 80 cm

### SETORES :

- ✓ Sala de Medicação
- ✓ Isolamento
- ✓ Emergência
- ✓ Internação
- ✓ Gripário



AKITEM COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA.

CNPJ 21.746.614/0001-97 - Inscr. Est 454.433.344.144

Tel./Fax 11 97768-3198 - akitem\_comercio@hotmail.com

Rua Joaquina Maria de Jesus nº347 - Vila Mogilar

CEP 08773-550 - Mogi das Cruzes - SP

- Central de Gás de alta pressão para distribuição de rede de gases 2 x 2, painel em chapa de aço 500 x 500 cm; sendo 2 saídas de uso e 2 de espera. OXIGÊNIO
- 2 Válvulas de regulação de cilindro de 2 manômetros cada, sendo 1 manômetro de pressão de saída e 1 manômetro de pressão do cilindro)
- 2 registros tipo esfera
- Cotovelos 5/16 90 graus
- Luvas 5/16
- Parafusos com bucha para fixação
- Solda prata 35%
- Instalação de 04 (quatro) mangueiras flexíveis com interno em inox, externo revestido com malha aço inox, tamanho 1,00 metro. Mangueiras fornecidas por nossa empresa
- TESTES COM LIBERAÇÃO DE USO DE CADA PONTO DE SAÍDA DE GÁS,
- ADEQUAÇÃO DA TUBULAÇÃO DE COBRE COMPLETA PARA SAÍDA 2 X 2
- REVISÃO GERAL NAS VALVULAS REGULADORAS DE PRESSÃO COM REINSTALAÇÃO DOS CILINDROS

#### RESUMO DOS SERVIÇOS E MATERIAIS.

- a) TUBULAÇÃO DE COBRE DESDE A ORIGEM (COMPRESSOR E CILINDROS ATÉ A ENTRADA DE CADA SETOR (SALA DE MEDICAÇÃO, ISOLAMENTO, EMERGÊNCIA E INTERNAÇÃO) E CONSEQUENTE RAMIFICAÇÃO
- b) INSTALAÇÃO DE TOMADAS POSTO PAREDE (AR COMPRIMIDO E OXIGÊNIO)
- c) INSTALAÇÃO DE 45 FLUXÔMETROS (AR COMPRIMIDO E OXIGÊNIO)
- d) INSTALAÇÃO DE 2 PURGADORES AUTOMÁTICOS
- e) INSTALAÇÃO DE TOMADAS DUPLAS DE OXIGÊNIO
- f) INSTALAÇÃO DE TOMADAS DUPLAS DE AR COMPRIMIDO
- g) INSTALAÇÃO DE 02 MANGUEIRAS DE ENGATE RÁPIDO PARA O2 (5 METROS)
- h) INSTALAÇÃO DE 02 MANGUEIRAS DE ENGATE RÁPIDO PARA AR COMPRIMIDO (5 METROS)
- i) INSTALAÇÃO DE 10 EXTENSÕES DE NYLON TRANÇADAS O2 (5 METROS)
- j) INSTALAÇÃO DE 10 EXTENSÕES DE NYLON TRANÇADAS AR COMPRIMIDO (5 METROS)
- k) INSTALAÇÃO DE 04 PAINÉIS DE ALARME (O2 E AR COMPRIMIDO)
- l) INSTALAÇÃO DE 5 REGUAS DE INALOTERAPIA (TOTAL DE 27 METROS E 30 PONTOS)



AKITEM COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA.

CNPJ 21.746.614/0001-97 - Inscr. Est 454.433.344.144

Tel./Fax 11 97768-3198 - akitem\_comercio@hotmail.com

Rua Joaquina Maria de Jesus nº347 - Vila Mogilar

CEP 08773-550 - Mogi das Cruzes - SP

## EXPANSÃO DE REDE INTERNA DE AR NA ALA DE CHOQUE (SETOR DE EMERGÊNCIA - PRONTO SOCORRO ADULTO)

### ALA DE CHOQUE

#### SERVIÇOS :

- Instalação de nova tubulação em cobre PADRÃO ABNT 15 mm, para abastecer oxigênio e ar comprimido, devidamente fixada, identificada e pintada na cor verde/amarela
- Instalação de 5 pontos de O<sup>2</sup> e de 5 pontos de ar comprimido (Padrão ABNT, com tarugo de bronze, nipe cromado com válvul de impacto com mola e canopla com etiqueta e acabamento padrão).
- Instalação de painel de alarme

### GRIPÁRIO

- 01 Central de Gás de alta pressão para distribuição de rede de gases 3 x 3, painel em chapa de aço 500 x 500 cm; sendo 3 saídas de uso e 3 de espera. **OXIGÊNIO**
  - 2 Válvulas de regulação de cilindro de 2 manômetros cada, sendo 1 manômetro de pressão de saída e 1 manômetro de pressão do cilindro)
  - 2 registros tipo esfera
  - 01 Central de Gás de alta pressão para distribuição de rede de gases 2 x 2, painel em chapa de aço 500 x 500 cm; sendo 2 saídas de uso e 2 de espera. **AR COMPR**
  - 2 Válvulas de regulação de cilindro de 2 manômetros cada, sendo 1 manômetro de pressão de saída e 1 manômetro de pressão do cilindro)
  - 2 registros tipo esfera
  - Cotovelos 5/16 90 graus
  - Luvas 5/16
  - Parafusos com bucha para fixação
  - Solda prata 35%
  - Instalação de 06 (seis) mangueiras flexíveis com interno em inox, externo revestido com malha aço inox, tamanho 1,00 metro. Mangueiras fornecidas por nossa empresa
  - Instalação de 6 pontos de O<sup>2</sup> + 1 pontos de ar comprimido (Padrão ABNT, com tarugo de bronze, nipe cromado com válvul de impacto com mola e canopla com etiqueta e acabamento padrão).
  - Instalação de régua com 5 pontos de OXIGÊNIO com 2,50 metros
  - Instalação de painel de alarme
  - Instalação de 06 fluxômetros de oxigênio
  - Instalação de 06 fluxômetros de ar comprimido
- 
- TESTES COM LIBERAÇÃO DE USO DE CADA PONTO DE SAIDA DE GÁS,
  - ADEQUAÇÃO DA TUBULAÇÃO DE COBRE COMPLETA PARA SAIDA 3 X 3



AKITEM COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA.  
CNPJ 21.746.614/0001-97 – Inscr. Est 454.433.344.144

Tel./Fax 11 97768-3198 – akitem\_comercio@hotmail.com  
Rua Joaquina Maria de Jesus nº347 – Vila Mogilar  
CEP 08773-550 – Mogi das Cruzes - SP

- REVISÃO GERAL NAS VALVULAS REGULADORAS DE PRESSÃO COM REINSTALAÇÃO DOS CILINDROS

VALOR R\$ 74.900,00

## 2. UBS JARDIM NATAL

### SERVIÇOS :

- Retirada de 2 réguas de oxigênio (\*) da antiga sala e posterior instalação na sala de inalação
- Instalação de nova tubulação e conexões (cotovelos, luvas) em cobre 15 mm Classe A, para abastecer oxigênio, devidamente fixada, identificada e pintada na cor verde, partindo da caixa de cilindros de oxigênio na entrada da unidade até a sala de inalação.
- Fornecimento e instalação de :
  - a) Central de Gás de alta pressão para distribuição de rede de gases 2 x 2, painel em chapa de aço 500 x 500 cm; sendo 2 saídas de uso e 2 de espera. OXIGÊNIO
  - b) 2 Válvulas de regulagem de cilindro de 2 manômetros cada, sendo 1 manômetro de pressão de saída e 1 manômetro de pressão do cilindro)
  - c) 2 registros tipo esfera
  - d) Instalação de 04 (quatro) mangueiras flexíveis com interno em inox, externo revestido com malha aço inox, tamanho 0,80 metro. Mangueiras fornecidas por nossa empresa
  - e) 12 fluxômetros de oxigênio
  - f) Troca das mangueiras internas -silicone - de cada régua e anéis de borracha de cada ponto
  - g) Instalação de compressor de ar
  - h) Instalação de painel de alarme
- TESTES COM LIBERAÇÃO DE USO DE CADA PONTO DE SAIDA DE GÁS
- LIMPEZA COMPLETA DO SISTEMA
- ADEQUAÇÃO DA TUBULAÇÃO DE COBRE COMPLETA PARA SAIDA 2 X 2

VALOR R\$ 9.300,00

## 3. UBS MONTE CRISTO

### SERVIÇOS :

- Instalação de nova tubulação e conexões (cotovelos, luvas) em cobre 15 mm Classe A, para abastecer oxigênio, devidamente fixada, identificada e pintada na cor verde, partindo da caixa de cilindros de oxigênio na entrada da unidade até a sala de inalação.



- Fornecimento e instalação de :
  - a. Régua de inaloterapia com 4 saídas, medindo 2,20 metros . OXIGÊNIO
  - b. Régua de inaloterapia com 5 saídas, medindo 2,35 metros . OXIGÊNIO
  - c. 9 fluxômetros de oxigênio
  - d. Painel de alarme

VALOR R\$ 6.200,00

#### 4. UBS MARIA HELENA

##### SERVIÇOS :

- Instalação de nova tubulação e conexões (cotovelos, luvas) em cobre 15 mm Classe A, devidamente fixada, identificada, partindo da caixa de cilindros até as salas de inalação, medicação, emergência e observação REDE DE GÁS OXIGÊNIO
- Fornecimento e instalação de :
  - a. Central de Gás de alta pressão para distribuição de rede de gases 3 x 3, painel em chapa de aço 500 x 500 cm; sendo 4 saídas de uso e 2 de espera. OXIGÊNIO
  - b. 2 Válvulas de regulação de cilindro de 2 manômetros cada, sendo 1 manômetro de pressão de saída e 1 manômetro de pressão do cilindro)
  - c. 2 registros tipo esfera
  - d. Instalação de 06 (seis) mangueiras flexíveis com interno em inox, externo revestido com malha aço inox, tamanho 0,80 metro. Mangueiras fornecidas por nossa empresa
  - e. Instalação de painel de alarme
  - f. 02 Tomadas posto Oxigênio
  - g. 02 Régua de inaloterapia com 5 saídas, medindo 1,60 metros cada
  - h. 19 Fluxômetros Ar Comprimido/Oxigênio

VALOR R\$ 11.400,00

#### 5. CAPS I

##### Instalação de :

- ✓ Instalação de nova tubulação e conexões (cotovelos, luvas) em cobre 15 mm Classe A, para abastecer oxigênio, devidamente fixada, identificada e pintada na cor verde, partindo do cilindro de oxigênio até as tomadas posto parede



- ✓ 1 carro para transporte de cilindros com correntes e 2 cadeados e posterior fixação do mesmo na parede
- ✓ 2 postos tomada de oxigênio
- ✓ 2 Fluxômetros
- ✓ 1 Mangueira flexível com interno em inox, externo revestido com malha aço inox, tamanho 0,80 metro

VALOR R\$ 2.300,00

#### 6. CAPS II

##### Instalação de :

- ✓ Instalação de nova tubulação e conexões (cotovelos, luvas) em cobre 15 mm Classe A, para abastecer oxigênio, devidamente fixada, identificada e pintada na cor verde, partindo do cilindro de oxigênio até as tomadas posto parede
- ✓ 1 carro para transporte de cilindros com correntes e 2 cadeados e posterior fixação do mesmo na parede
- ✓ 2 postos tomada de oxigênio
- ✓ 2 Fluxômetros
- ✓ 1 Mangueira flexível com interno em inox, externo revestido com malha aço inox, tamanho 0,80 metro

VALOR R\$ 2.300,00

#### 7. CAPS AD

##### Instalação de :

- ✓ Instalação de nova tubulação e conexões (cotovelos, luvas) em cobre 15 mm Classe A, para abastecer oxigênio, devidamente fixada, identificada e pintada na cor verde, partindo do cilindro de oxigênio até as tomadas posto parede
- ✓ 1 carro para transporte de cilindros com correntes e 2 cadeados e posterior fixação do mesmo na parede
- ✓ 2 postos tomada de oxigênio
- ✓ 2 Fluxômetros
- ✓ 1 Mangueira flexível com interno em inox, externo revestido com malha aço inox, tamanho 0,80 metro

VALOR R\$ 2.300,00

#### 8. CAPS INFANTO JUVENIL



#### Instalação de :

- ✓ Instalação de nova tubulação e conexões (cotovelos, luvas) em cobre 15 mm Classe A, para abastecer oxigênio, devidamente fixada, identificada e pintada na cor verde, partindo do cilindro de oxigênio até as tomadas posto parede
- ✓ 1 carro para transporte de cilindros com correntes e 2 cadeados e posterior fixação do mesmo na parede
- ✓ 2 postos tomada de oxigênio
- ✓ 2 Fluxômetros
- ✓ 1 Mangueira flexível com interno em inox, externo revestido com malha aço inox, tamanho 0,80 metro

VALOR R\$ 2.300,00

#### 9. PRONTO ATENDIMENTO PALMEIRAS

##### REDE DE AR COMPRIMIDO

- ✓ Instalação de nova tubulação em cobre 15 mm Classe A, para abastecer ar comprimido, devidamente fixada, identificada e pintada na cor amarela, partindo da caixa do compressor de ar na entrada da unidade até a sala de odontologia, com passagem na Central de Material e Esterilização; instalação de 2 Tomadas de Ar Comprimido, com tarugo de bronze, nipe, pino de impacto com mola e canopla de acabamento padrão.
- ✓ Ligação da rede (saída do compressor até a sala de Emergência), com testes de pressão.
- ✓ Instalação de 04 fluxômetro ar comprimido.
- ✓ Instalação de 02 válvulas de redução ar comprimido.
- ✓ Instalação de filtro de ar duplo
- ✓ Instalação de painel de alarme
- ✓ TESTES COM LIBERAÇÃO DE USO DO PONTO DE SAIDA DE GÁS,
- ✓ LIMPEZA COMPLETA DO SISTEMA

VALOR R\$ 3.500,00

#### 10. VILA AMORIM (AMPLIAÇÃO)

##### REDE DE OXIGÊNIO

- ✓ Ampliação da tubulação em cobre 15 mm Classe A, para abastecer oxigênio, devidamente fixada, identificada e pintada na cor VERDE, partindo da casa de manifold, até os locais abaixo identificados



AKITEM COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA.  
CNPJ 21.746.614/0001-97 - Inscr. Est 454.433.344.144

Tel./Fax 11 97768-3198 - akitem\_comercio@hotmail.com  
Rua Joaquina Maria de Jesus nº347 - Vila Mogilar  
CEP 08773-550 - Mogi das Cruzes - SP

SALA DE REUNIÃO ACS : 06 PONTOS  
ESPERA 01 : 04 PONTOS  
SALA DE ESPERA 02 : 04 PONTOS  
SALA DE EMERGÊNCIA ; 01 PONTO  
CONSULTORIO 01 : 02 PONTOS  
SALA DE ODONTO : 03 PONTOS

Pontos : Tomadas de OXIGÊNIO, com tarugo de bronze, nipe, pino de impacto com mola e canopla de acabamento padrão.

- ✓ Interligação da rede com testes de pressão.
- ✓ Instalação de 20 fluxômetros OXIGÊNIO
- ✓ . Instalação de 20 tomadas de OXIGÊNIO
- ✓ TESTES COM LIBERAÇÃO DE USO DO PONTO DE SAIDA DE GÁS,
- ✓ LIMPEZA COMPLETA DO SISTEMA

**VALOR R\$ 9.200,00**


**VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS COM PEÇAS E ACESSÓRIOS INCLUSOS. R\$ 123.700,00**

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS : 30 DIAS ÚTEIS (20 DIAS UTEIS PARA ENTREGA DE MATERIAL + 10 DIAS ÚTEIS PARA EXECUÇÃO

PRAZO DE GARANTIA DOS SERVIÇOS: 90 DIAS

PRAZO DE PAGAMENTO: 30 dias

VALIDADE DA PROPOSTA : 60 dias

  
\_\_\_\_\_  
ANA LÚCIA REBECHI  
SÓCIA-ADMINISTRADORA

21.746.614/0001-97  
AKITEM COMÉRCIO E SERVIÇO  
LTDA. - EPP  
R. Joaquina Maria de Jesus, 437  
Vl. Mogilar - CEP 08773-550  
MOGI DAS CRUZES - SP



- 9.2 Ligação da rede (saída do compressor até a sala de Emergência), com testes de pressão.
- 9.3 Instalação de 04 fluxômetro ar comprimido.
- 9.4 Instalação de 02 válvulas de redução ar comprimido.
- 9.5 Instalação de filtro de ar duplo
- 9.6 Instalação de painel de alarme

TESTES COM LIBERAÇÃO DE USO DO PONTO DE SAIDA DE GÁS,  
LIMPEZA COMPLETA DO SISTEMA

### 10 VILA AMORIM (AMPLIAÇÃO)

#### REDE DE OXIGÊNIO

11 Ampliação da tubulação em cobre 15 mm Classe A, para abastecer oxigênio, devidamente fixada, identificada e pintada na cor VERDE, partindo da casa de manifold, até os locais abaixo identificados

SALA DE REUNIÃO ACS: 06 PONTOS

ESPERA 01: 04 PONTOS

SALA DE ESPERA 02: 04 PONTOS

SALA DE EMERGÊNCIA; 01 PONTO

CONSULTORIO 01: 02 PONTOS

SALA DE ODONTO: 03 PONTOS

Pontos: Tomadas de OXIGÊNIO, com tarugo de bronze, nipe, pino de impacto com mola e canopla de acabamento padrão.

- 10.1 Interligação da rede com testes de pressão.
- 10.2 Instalação de 20 fluxômetros OXIGÊNIO
- 10.3 Instalação de 20 tomadas de OXIGÊNIO
- 10.4 TESTES COM LIBERAÇÃO DE USO DO PONTO DE SAIDA DE GÁS,
- 10.5 LIMPEZA COMPLETA DO SISTEMA

Num	Local	Valor
1	Pronto Socorro Adulto	84.200,00
2	UBS Jardim Natal	12.600,00
3	UBS Monte Cristo	6.910,00
4	UBS Maria Helena	14.500,00
5	CAPS I	3.100,00
6	CAPS II	3.100,00
7	CAPS AD	3.100,00
8	CAPS Infante Juvenil	2.600,00
9	Pronto Atendimento Palmeiras	4.880,00
10	Vila Amorim	10.950,00
	<b>SOMA</b>	<b>145.940,00</b>

## Portela Mercantil e Serviços Eireli – ME

Av. Dr Odilon de Souza No. 315 – Jardim Imperador – Suzano – SP CEP 08.673-250

Telefone (011) 4745-0514 – Celular (011) 9-7323-9416 Email : portelamercantil@hotmail.com

# Portela


## Mercantil e Serviços Eireli - Me

33

**VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS COM PEÇAS E ACESSÓRIOS INCLUSOS. R\$ 145.940,00**

**Condições Comerciais:**

1. Validade da Proposta: 60 Dias.
2. Pagamento: 30 Dias
3. Forma de pagamento 28 Dias
4. Prazo de entrega dos serviços : 25 dias

  
FABIANA A.P. DA S. PEREIRA  
RG: 41.959.714-1  
CPF: 334.855.218-41

.....  
ATENDIMENTO AO CLIENTE  
PORTELA MERCANTIL E SERVIÇOS  
CNPJ 28.774.221/0001-36

**Portela Mercantil e Serviços Eireli – ME**

Av. Dr Odilon de Souza No. 315 – Jardim Imperador – Suzano – SP CEP 08.673-250  
Telefone (011) 4745-0514 – Celular (011) 9-7323-9416 Email : portelamercantil@hotmail.com

**10 VILA AMORIM (AMPLIAÇÃO)****REDE DE OXIGÊNIO**

11 Ampliação da tubulação em cobre 15 mm Classe A, para abastecer oxigênio, devidamente fixada, identificada e pintada na cor VERDE, partindo da casa de manifold, até os locais abaixo identificados

SALA DE REUNIÃO ACS: 06 PONTOS

ESPERA 01: 04 PONTOS

SALA DE ESPERA 02: 04 PONTOS

SALA DE EMERGÊNCIA; 01 PONTO

CONSULTORIO 01: 02 PONTOS

SALA DE ODONTO: 03 PONTOS

Pontos: Tomadas de OXIGÊNIO, com tarugo de bronze, nipe, pino de impacto com mola e canopla de acabamento padrão.

- 10.1 Interligação da rede com testes de pressão.
- 10.2 Instalação de 20 fluxômetros OXIGÊNIO
- 10.3 Instalação de 20 tomadas de OXIGÊNIO
- 10.4 TESTES COM LIBERAÇÃO DE USO DO PONTO DE SAIDA DE GÁS,
- 10.5 LIMPEZA COMPLETA DO SISTE

Num	Local	Valor
1	Pronto Socorro Adulto	R\$ 82.180,00
2	UBS Jardim Natal	R\$ 12.310,00
3	UBS Monte Cristo	R\$ 6.600,00
4	UBS Maria Helena	R\$ 12.630,00
5	CAPS I	R\$ 2.450,00
6	CAPS II	R\$ 2.450,00
7	CAPS AD	R\$ 2.450,00
8	CAPS Infante Juvenil	R\$ 2.570,00
9	Pronto Atendimento Palmeiras	R\$ 5.200,00
10	Vila Amorim	R\$ 10.730,00
	SOMA	R\$ 139.570,00

**VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS COM PEÇAS E ACESSÓRIOS INCLUSOS. R\$ 139.570,00**

Cordialmente,

Departamento Comercial

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO

Secretaria Municipal de Suzano  
Coordenadoria de Compras

GRADE DE MÉDIA DE PREÇOS							GRADE Nº /C.C./2020
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA IMPLANTAÇÃO DE REDE DE GÁS MEDICINAL				AKITEM	PORTELA MERCANTIL	SIENA	MÉDIA
				CNPJ: 21.746.614/0001-97	CNPJ: 28.774.221/0001-36	CNPJ: 35.690.705/0001-62	
ITEM	UNID	QTD	ESPECIFICAÇÃO / DESCRIÇÃO DO ITEM	TOTAL	TOTAL	TOTAL	
01	UNID	1	PRONTO SOCORRO ADULTO	R\$ 74.900,00 ✓	R\$ 84.200,00	R\$ 82.180,00	R\$ 80.426,67
02	UNID	1	UBS. JD. NATAL	R\$ 9.300,00 ✓	R\$ 12.600,00	R\$ 12.310,00	R\$ 11.403,33
03	UNID	1	UBS MONTE CRISTO	R\$ 6.200,00 ✓	R\$ 6.910,00	R\$ 6.600,00	R\$ 6.570,00
04	UNID	1	UBS PQ MARIA HELENA	R\$ 11.400,00 ✓	R\$ 14.500,00	R\$ 12.630,00	R\$ 12.843,33
05	UNID	1	CAPS I	R\$ 2.300,00 ✓	R\$ 3.100,00	R\$ 2.450,00	R\$ 2.616,67
06	UNID	1	CAPS II	R\$ 2.300,00 ✓	R\$ 3.100,00	R\$ 2.450,00	R\$ 2.617,67
07	UNID	1	CAPS AD	R\$ 2.300,00 ✓	R\$ 3.100,00	R\$ 2.450,00	R\$ 2.618,67
08	UNID	1	CAPS INFANTO JUVENIL	R\$ 2.300,00 ✓	R\$ 2.600,00	R\$ 2.570,00	R\$ 2.490,00
09	UNID	1	P.A. PALMEIRAS	R\$ 3.500,00 ✓	R\$ 4.880,00	R\$ 5.200,00	R\$ 4.526,67
10	UNID	1	UBS VILA AMORIM	R\$ 9.200,00 ✓	R\$ 10.950,00	R\$ 10.730,00	R\$ 10.293,33
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 123.700,00</b>	<b>R\$ 145.940,00</b>	<b>R\$ 139.570,00</b>	<b>R\$ 136.406,34</b>